BÁO GIÁ HẠNG MỤC XIII – SMARTHOME (FPT SMART HOME)

Kính gửi: Anh Hậu
Địa chỉ công trình: Đắk Lắk
Ngày lập báo giá: 10/11/2026
Căn cứ: Chỉ tiêu mục 78–82 hồ sơ + bản vẽ điện nước (Song Anh, 06/2025)

Mục HS	Hạng mục & giải pháp STC	SL chỉ tiêu	Niêm yết (đ)	Giảm giá (đ)	Lắp đặt (đ)	Tổng cộng (đ)
78	**ĐÈN – Điều khiển chiếu sáng thông minh** 25 công tắc cảm ứng / 45 phím – đúng bảng vật tư Đ-18	32 cái	51.975.000	- 10.395.000	7.796.250	**49.376.250**
79	**ĐỘNG CƠ THÔNG MINH RÈM** 2 bộ rèm đôi (vải + voan) theo bản vẽ: 4 động cơ + phụ kiện, 7,2m ray, 2 công tắc rèm	23 cái	22.334.000	- 5.976.400	3.350.100	**19.707.700**
80	**CHUÔNG HÌNH** 1 bộ chuông hình Hikvision (màn hình 10,1 inch + nút chuông camera)	1 cái	10.454.000	0	1.568.100	**12.022.100**
81	**CẢM BIẾN ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ** 6 bộ IR – đủ 6 vị trí điều hòa trên bản vẽ	8 cái	4.554.000	- 910.800	683.100	**4.326.300**
82	**BỘ SERVER ĐIỀU KHIỂN VÀ THIẾT BỊ BẢO VỆ AN TOÀN** 2 trung tâm T950 + mở rộng ZigBee; an ninh: 6 camera, 3 cảm biến khói, 6 cảm biến cửa, 3 cảm biến chuyển động	1 bộ	25.220.000	- 5.001.100	3.783.000	**24.001.900**
TỔNG CỘNG HẠNG MỤC SMARTHOME			**114.537.000**	**- 22.283.300**	**17.180.550**	**109.434.250**

TỔNG CỘNG (đã gồm lắp đặt, cài đặt): 109.434.250

Bằng chữ: Một trăm linh chín triệu bốn trăm ba mươi tư ngàn hai trăm năm mươi đồng chẵn

ĐỐI CHIẾU CHỈ TIÊU HỒ SƠ – BẢN VẼ ĐIỆN:

- **78 – Đèn (chỉ tiêu 32):** đếm lại trên MB chiếu sáng T1, T2 và đối chiếu bảng vật tư Đ-18: **25 công tắc / 45 phím** (1 phím: 14, 2 phím: 5, 3 phím: 3, 4 phím: 3), điều khiển toàn bộ 39 mạch. Nếu chủ đầu tư giữ đủ 32 điểm: mỗi công tắc thêm 1.975.050đ (đã gồm lắp).
- **79 – Rèm (chỉ tiêu 23):** MB tầng 2 có **2 bộ rèm đôi** (vải + voan) tại P.Thay đồ: cửa sổ 2,35m và cửa ra ban công → 4 động cơ + phụ kiện, 7,2m ray (2 ray/bộ), 2 công tắc rèm điều khiển độc lập 2 lớp. Tầng 1 không có ký hiệu rèm.
- **81 – Điều hòa (chỉ tiêu 8):** bản vẽ + Đ-18 có **6 vị trí** (4 máy treo tường + 2 chờ 24.000BTU) → báo 6 bộ IR. Nếu thêm máy: 721.050đ/bộ (đã gồm lắp).
- **80, 82:** chuông hình Hikvision (màn hình 10,1 inch + nút chuông camera). **2 bộ trung tâm T950** (T1, T2) + mở rộng sóng. An ninh: **4 camera ngoài trời SE 2S** đúng 4 điểm CAMERA 01–04 bản vẽ điện nhẹ, đề xuất thêm 2 camera trong nhà SE 3, 3 cảm biến khói, 6 cảm biến cửa, 3 cảm biến chuyển động (chủ nhà đã đồng ý).
- **Đèn chiếu sáng KHÔNG nằm trong báo giá này** (theo chỉ tiêu mục 78: chưa bao gồm đèn, LED nội thất và thi công ME). Công tắc FPT điều khiển được mọi loại đèn thường do nhà thầu ME lắp. Ưu tiên **hàng Việt Nam**: thiết bị FPT Smart Home là thương hiệu Việt, bảo hành tận nơi 24 tháng.

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ STC
ANH HẬU	**LÊ QUANG TOÀN**

GIẢI PHÁP FPT SMART HOME: NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM SỐNG & GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ LÂU DÀI

Kính gửi: Anh Hậu (Đắk Lắk)

Biệt thự 2 tầng phong cách tân cổ điển của Anh Hậu được trang bị hệ **FPT Smart Home** – thương hiệu công nghệ Việt Nam – theo đúng 5 chỉ tiêu hạng mục XIII của hồ sơ: điều khiển chiếu sáng, rèm tự động, chuông hình, điều hòa theo nhiệt độ và hệ server – an toàn. Mọi thiết bị điều khiển được bằng **công tắc, điện thoại và giọng nói tiếng Việt**, chạy nội mạng Bluetooth Mesh ngay cả khi mất Internet.

QUÉT ĐỂ TRẢI NGHIỆM
NHÀ THÔNG MINH FPT

I. MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM TIỆN NGHI CÙNG FPT SMART HOME

1. Buổi Sáng (06:30) - Thức Giấc

06:30 rèm phòng thay đồ tự mở đón nắng, đèn ban công và hiên tự tắt. Điều hòa các phòng ngủ tự tắt khi nhiệt độ ngoài trời đã dịu.

2. Buổi Chiều (18:00) - Đón Gia Chủ Về

18:00 đèn ban công, đèn chùm hiên tự bật, rèm tự đóng. Khách bấm chuông, gia chủ xem hình và đàm thoại ngay trên điện thoại dù đang ở xa.

3. Buổi Tối (19:00 - 22:30) - Sum Họp

Một chạm "Tiếp khách": đèn chùm sảnh, LED hắt trần, điều hòa P.Khách bật cùng lúc. Điều hòa phòng ngủ tự giữ 26°C nhờ cảm biến nhiệt độ.

4. Đêm Khuya (23:00) - Ngủ & An Ninh

Nút "Đi ngủ" đầu giường tắt toàn bộ đèn 2 tầng, đóng rèm, bật chế độ an ninh: mở cửa trái phép hoặc có khói, còi hú và gọi điện về điện thoại.

II. VÌ SAO ĐÂY LÀ KHOẢN ĐẦU TƯ ĐÁNG GIÁ?

1. Tiết Kiệm Năng Lượng

6 điều hòa tự điều chỉnh theo nhiệt độ thực tế, tự tắt khi không có người; đèn hành lang, WC, ban công tắt theo lịch – giảm 20% - 30% tiền điện.

2. An Toàn Cho Người Thân

6 camera AI, cảm biến khói, 6 cảm biến cửa và 3 cảm biến chuyển động cảnh báo 24/7. Mặt kính cường lực cách điện, tay ướt chạm vẫn an toàn.

3. Ưu Tiên Hàng Việt Nam

FPT Smart Home là thương hiệu Việt Nam: linh kiện, bảo hành, kỹ thuật hỗ trợ ngay tại Đắk Lắk, xử lý nhanh và chủ động.

4. Đồng Bộ Thẩm Mỹ Tân Cổ Điển

Công tắc đèn và công tắc rèm cùng kiểu mặt kính viền nhôm, đồng màu theo nội thất. 2 bộ trung tâm phủ sóng ổn định toàn bộ 2 tầng.

BẢNG DỰ TOÁN SMART HOME FPT – ANH HẬU (10/11/2026)

STT	Ảnh	Tên Thiết Bị & Tính Năng Thông Số Kỹ Thuật	ĐVT	SL	Đơn Giá (đ)	Giảm	Giá Giảm (đ)	Thành Tiền (đ)
Mục 78. ĐÈN – Điều khiển chiếu sáng thông minh								**41.580.000**
1		**Công tắc cảm ứng 1 nút** HÀNG VIỆT NAM Công suất đầu ra 300W/kênh, mặt kính cường lực chống trầy, nút lõm viền nhôm, viền LED định vị, chuẩn kết nối Bluetooth Mesh. Điều khiển qua công tắc, điện thoại, giọng nói.	Bộ	14	2.079.000	20%	1.663.200	23.284.800
2		**Công tắc cảm ứng 2 nút** HÀNG VIỆT NAM Công suất đầu ra 300W/kênh, mặt kính cường lực chống trầy, nút lõm viền nhôm, viền LED định vị, chuẩn kết nối Bluetooth Mesh. Điều khiển qua công tắc, điện thoại, giọng nói.	Bộ	5	2.079.000	20%	1.663.200	8.316.000
3		**Công tắc cảm ứng 3 nút** HÀNG VIỆT NAM Công suất đầu ra 300W/kênh, mặt kính cường lực chống trầy, nút lõm viền nhôm, viền LED định vị, chuẩn kết nối Bluetooth Mesh. Điều khiển qua công tắc, điện thoại, giọng nói.	Bộ	3	2.079.000	20%	1.663.200	4.989.600
4		**Công tắc cảm ứng 4 nút** HÀNG VIỆT NAM Công suất đầu ra 300W/kênh, mặt kính cường lực chống trầy, nút lõm viền nhôm, viền LED định vị, chuẩn kết nối Bluetooth Mesh. Điều khiển qua công tắc, điện thoại, giọng nói.	Bộ	3	2.079.000	20%	1.663.200	4.989.600
Mục 79. ĐỘNG CƠ THÔNG MINH RÈM								**16.357.600**
5		**Động cơ + bộ phụ kiện rèm kéo ngang FPT (MRZK011)** HÀNG VIỆT NAM Mỗi lớp rèm 1 động cơ kèm bộ phụ kiện (con chạy, puly, móc). Điện áp 220V-50Hz, mô-men 1.5N.m, độ ồn <30dB. Mở/đóng/dừng theo %, hẹn giờ, giọng nói.	Bộ	4	3.774.000	30%	2.641.800	10.567.200
6		**Thanh ray rèm kéo ngang FPT (RSNK011)** HÀNG VIỆT NAM Ray hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, dây curoa lõi thép. 2 ray/bộ rèm đôi: cửa sổ 2,4m × 2 + cửa ban công 1,2m × 2 (đo lại trước khi sản xuất).	mét	7.2	550.000	20%	440.000	3.168.000
7		**Công tắc rèm cảm ứng BLE (vuông)** HÀNG VIỆT NAM 1 công tắc/bộ rèm đôi, điều khiển độc lập lớp vải và lớp voan: Mở/Đóng/Dừng, mặt kính cường lực, chuẩn Bluetooth Mesh.	Bộ	2	1.639.000	20%	1.311.200	2.622.400
Mục 80. CHUÔNG HÌNH								**10.454.000**
8		**Màn hình chuông cửa Hikvision 10,1 inch DS-KH8510-WTE1(B)** Màn hình cảm ứng 10,1 inch đặt trong nhà, xem hình – đàm thoại – mở khóa, kết nối Wi-Fi, nhận cuộc gọi trên điện thoại qua app.	Bộ	1	6.555.000	0%	6.555.000	6.555.000
9		**Nút chuông có hình Hikvision DS-KV8113-WME1 + phụ kiện** Camera 2MP góc rộng, hồng ngoại ban đêm, đàm thoại 2 chiều, chống nước, lắp tại cổng/cửa chính.	Bộ	1	3.899.000	0%	3.899.000	3.899.000
Mục 81. CẢM BIẾN ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ								**3.643.200**
10		**Bộ điều khiển điều hòa thông minh (IR) IEWG011** HÀNG VIỆT NAM Tích hợp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm; điều khiển điều hòa/TV qua hồng ngoại, tự bật/tắt theo nhiệt độ phòng, hẹn giờ, điều khiển giọng nói.	Bộ	6	759.000	20%	607.200	3.643.200
Mục 82. BỘ SERVER ĐIỀU KHIỂN VÀ THIẾT BỊ BẢO VỆ AN TOÀN								**20.218.900**
11		**Bộ điều khiển trung tâm FPT T950** HÀNG VIỆT NAM Server điều khiển nội mạng Bluetooth Mesh/ZigBee, điều khiển giọng nói tiếng Việt, chạy kịch bản khi mất Internet. 2 bộ: tầng 1 (P.Khách) và tầng 2 (P.Sinh hoạt).	Bộ	2	2.409.000	20%	1.927.200	3.854.400
12		**Thiết bị mở rộng sóng ZigBee 3.0** HÀNG VIỆT NAM Mở rộng vùng phủ sóng ZigBee cho cảm biến khắp 2 tầng.	Bộ	1	429.000	10%	386.100	386.100
13		**FPT Camera SE 2S (Outdoor Cảnh Báo)** HÀNG VIỆT NAM 4 điểm CAMERA 01–04 trên bản vẽ điện nhẹ (4 góc nhà). Floodlight ghi hình đêm có màu, hồng ngoại 30m, IP67, AI nhận diện người, loa hú & đèn flash cảnh báo.	Bộ	4	1.300.000	20%	1.040.000	4.160.000
14		**FPT Camera SE 3 (Indoor 360°)** HÀNG VIỆT NAM Đề xuất thêm: sảnh chính T1 (giám sát cửa chính phía trong) + P.Sinh hoạt T2 (đầu cầu thang). 2K 3MP, xoay 355°, đàm thoại 2 chiều, cảnh báo xâm nhập.	Bộ	2	1.100.000	20%	880.000	1.760.000
15		**Cảm biến khói Wi-Fi** HÀNG VIỆT NAM Còi 85dB tại chỗ, gửi cảnh báo và gọi điện về điện thoại. Bếp T1, P.Khách T1, P.Sinh hoạt T2.	Bộ	3	1.089.000	20%	871.200	2.613.600
16		**Cảm biến cửa** HÀNG VIỆT NAM Báo mở cửa khi bật chế độ an ninh, kích hoạt còi camera + bật đèn. Cửa chính, cửa sau bếp, cửa hông sảnh (T1); 3 cửa ra ban công (T2).	Bộ	6	1.034.000	20%	827.200	4.963.200
17		**Cảm biến chuyển động âm trần Athena** HÀNG VIỆT NAM Phát hiện người: báo xâm nhập khi vắng nhà, tự bật đèn ban đêm. Sảnh chính, chân cầu thang T1, sảnh cầu thang T2.	Bộ	3	1.034.000	20%	827.200	2.481.600

TỔNG GIÁ TRỊ THIẾT BỊ NIÊM YẾT:	**114.537.000**
GIẢM GIÁ ƯU ĐÃI THIẾT BỊ (động cơ rèm 30%, mở rộng sóng 10%, chuông Hikvision 0%, còn lại 20%):	**- 22.283.300**
TỔNG GIÁ TRỊ THIẾT BỊ SAU GIẢM GIÁ:	**92.253.700**
CHI PHÍ LẮP ĐẶT, CÀI ĐẶT CẤU HÌNH (15% giá niêm yết):	**17.180.550**
TỔNG CỘNG GÓI GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN:	**109.434.250**

Bằng chữ: *Một trăm linh chín triệu bốn trăm ba mươi tư ngàn hai trăm năm mươi đồng chẵn*

BỐ TRÍ CÔNG TẮC CẢM ỨNG – MỤC 78 (25 VỊ TRÍ / 45 NÚT)

STT	Tầng	Vị Trí Cụ Thể	Vật Tư	Mạch (bản vẽ)	Công Năng Điều Khiển
KHU VỰC: TẦNG 1					
1	Tầng 1	**P.Khách – cửa vào từ sảnh**	4 nút	1, 10, 11, 13	Ốp tường hiên, downlight P.khách, LED hắt trần, đầu chờ đèn kệ TV (quạt trần mạch 12 giữ hộp số)
2	Tầng 1	**Sảnh – cửa chính trái (công tắc 1)**	4 nút	3, 4, 5, 8	Ốp tường + downlight ban công T2, đèn chùm ban công, đèn chùm sảnh
3	Tầng 1	**Sảnh – cửa chính trái (công tắc 2)**	1 nút	9	Downlight sảnh (2 chiều)
4	Tầng 1	**Sảnh – cửa chính phải (công tắc 1)**	2 nút	9, 14	Downlight sảnh, hành lang (2 chiều)
5	Tầng 1	**Sảnh – cửa chính phải (công tắc 2)**	2 nút	6, 7	Ốp tường ban công T2, đèn chùm ban công giữa
6	Tầng 1	**Chân cầu thang – phòng ăn**	3 nút	14, 15, 24	Hành lang, downlight phòng ăn, đèn cầu thang (2 chiều)
7	Tầng 1	**Bếp – khu bếp nấu**	2 nút	16, 17	Mạch khu bếp nấu, đầu chờ thiết bị bếp
8	Tầng 1	**Bếp – cửa sau**	2 nút	22, 23	Downlight bếp, mạch khu bếp
9	Tầng 1	**P.Ngủ T1 – cửa ra vào**	1 nút	18	Downlight phòng ngủ (2 chiều)
10	Tầng 1	**P.Ngủ T1 – đầu giường**	1 nút	18	Bật/tắt đèn phòng tại giường (2 chiều)
11	Tầng 1	**WC P.Ngủ T1**	3 nút	19, 20, 21	Downlight WC, đèn gương, khu vệ sinh
KHU VỰC: TẦNG 2					
12	Tầng 2	**Sảnh cầu thang T2 (công tắc 1)**	1 nút	24	Đèn cầu thang (2 chiều với T1)
13	Tầng 2	**Sảnh cầu thang T2 (công tắc 2)**	1 nút	25	Downlight sảnh sinh hoạt T2
14	Tầng 2	**P.Ngủ 1 – đầu giường**	1 nút	26	Bật/tắt đèn phòng tại giường (2 chiều)
15	Tầng 2	**P.Ngủ 1 – cửa ra vào**	1 nút	26	Downlight phòng ngủ (2 chiều)
16	Tầng 2	**P.Thay đồ P.Ngủ 1**	1 nút	27	Downlight phòng thay đồ
17	Tầng 2	**WC P.Ngủ 1**	3 nút	28, 29, 30	Downlight WC, đèn gương, khu vệ sinh
18	Tầng 2	**P.Sinh hoạt T2 – phía P.Ngủ 2**	1 nút	31	Downlight hành lang sinh hoạt (2 chiều)
19	Tầng 2	**P.Sinh hoạt T2 – phía P.Ngủ 3**	1 nút	31	Downlight hành lang sinh hoạt (2 chiều)
20	Tầng 2	**P.Ngủ 2 – đầu giường**	1 nút	33	Bật/tắt đèn phòng tại giường (2 chiều)
21	Tầng 2	**P.Ngủ 2 – cửa ra vào**	1 nút	33	Downlight phòng ngủ (2 chiều)
22	Tầng 2	**WC P.Ngủ 2**	4 nút	34, 35, 36, 37	Downlight WC, đèn gương, khu tắm, khu vệ sinh
23	Tầng 2	**P.Ngủ 3 – cửa ra vào**	1 nút	32	Downlight phòng ngủ (2 chiều)
24	Tầng 2	**P.Ngủ 3 – đầu giường**	1 nút	32	Bật/tắt đèn phòng tại giường (2 chiều)
25	Tầng 2	**WC P.Ngủ 3**	2 nút	38, 39	Downlight WC, đèn gương

Ghi chú: Vị trí và số mạch lấy theo bản vẽ Mặt bằng chiếu sáng tầng 1, tầng 2. Đúng 25 vị trí / 45 phím theo bảng vật tư Đ-18 (12 công tắc 2 chiều 1 phím, 1 công tắc 2 chiều 2 phím, 1 công tắc 2 chiều 3 phím). Mạch 2 (ốp tường mặt tiền) bản vẽ chưa có công tắc – chốt vị trí khi thi công. Quạt trần P.Khách (mạch 12) giữ hộp số. Có thể gộp 2 cặp công tắc cạnh nhau (sảnh phải 9,14 + 6,7; sảnh T2 24 + 25) để bớt 2 mặt.

PHỤ LỤC BỐ TRÍ RÈM, ĐIỀU HÒA, AN TOÀN & CAM KẾT DỊCH VỤ

MỤC 79 – RÈM ĐÔI TỰ ĐỘNG (2 BỘ: 4 ĐỘNG CƠ + PHỤ KIỆN, 7,2M RAY, 2 CÔNG TẮC)

STT	Tầng	Vị Trí (theo MB ổ cắm T2)	Động cơ + phụ kiện	Ray	Công tắc
1	Tầng 2	P.Thay đồ – cửa sổ dài 2,35m (vải + voan)	**2**	2 × 2,4m	1
2	Tầng 2	P.Thay đồ – cửa ra ban công (vải + voan)	**2**	2 × 1,2m	1

Chưa gồm vải rèm. Chiều dài ray đo lại thực tế trước khi sản xuất. Nhà thầu ME chờ 2 nguồn 220V tại mỗi hộp rèm.

MỤC 81 – ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA IR (6 BỘ)

STT	Tầng	Vị Trí	Căn cứ
1	Tầng 1	**P.Khách**	Chờ điều hòa 24.000BTU
2	Tầng 1	**Phòng ăn – bếp**	Chờ điều hòa 24.000BTU
3	Tầng 1	**P.Ngủ T1**	IN-01 treo tường 12.000BTU
4	Tầng 2	**P.Ngủ 1**	IN-04 treo tường 18.000BTU
5	Tầng 2	**P.Ngủ 2**	IN-02 treo tường 12.000BTU
6	Tầng 2	**P.Ngủ 3**	IN-03 treo tường 9.000BTU

MỤC 80 & 82 – SERVER, AN NINH, CHUÔNG HÌNH

STT	Tầng	Vị Trí	Vật Tư	SL
1	Tầng 1	P.Khách	**Bộ trung tâm T950**	1
2	Tầng 2	P.Sinh hoạt T2	**Bộ trung tâm T950**	1
3	Tầng 2	Sảnh cầu thang	**Mở rộng sóng ZigBee**	1
4	Tầng 1	4 góc nhà (CAMERA 01–04)	**Camera SE 2S ngoài trời**	4
5	T1, T2	Sảnh chính, P.SH T2	**Camera SE 3 trong nhà**	2
6	T1, T2	Bếp, P.Khách, P.SH T2	**Cảm biến khói**	3
7	T1	Cửa chính, cửa sau, cửa hông	**Cảm biến cửa**	3
8	T2	3 cửa ra ban công	**Cảm biến cửa**	3
9	T1, T2	Sảnh, 2 đầu cầu thang	**Cảm biến chuyển động**	3
10	Tầng 1	Cổng/cửa chính	**Chuông hình Hikvision**	1

QUY CHUẨN THI CÔNG, DỊCH VỤ & ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ STC:

- **Phạm vi dịch vụ:** Lắp đặt toàn bộ thiết bị, cài đặt vào bộ điều khiển trung tâm, phân phòng, thiết lập kịch bản tự động hóa và hướng dẫn sử dụng.
- **Không bao gồm:** đèn chiếu sáng các loại, LED nội thất, ray rèm và vải rèm, thi công đi dây ME (dây chờ công tắc, nguồn chờ động cơ rèm, nguồn chờ chuông hình), gói lưu trữ Cloud camera (thuê bao FPT Camera theo tháng/năm).
- **Phần mềm & Bảo hành:** Miễn phí phần mềm FPT Life trọn đời. Bảo hành chính hãng 24 tháng tận nơi.
- **Điều khoản thương mại:** Thanh toán 50% khi đặt hàng, 40% khi giao thiết bị tới công trình, 10% sau nghiệm thu bàn giao. Giao hàng 01-03 ngày. Báo giá hiệu lực 30 ngày.

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ STC
ANH HẬU	**LÊ QUANG TOÀN**