CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ STC

Hotline: 0917 07 17 17 - 0823 047 047
Văn phòng: 104 Nguyễn Thượng Hiền, P. Tân An, T. Đắk Lắk
nhathongminhbmt.com

Công nghệ tiên phong – Giá trị bền vững

FPT Smart Home

BÁO GIÁ HẠNG MỤC XIII – SMARTHOME (FPT SMART HOME)

GÓI TIẾT KIỆM

Kính gửi: Anh Hậu

Công trình: Đắk Lắk · Ngày lập: 10/11/2026
Căn cứ: chỉ tiêu mục 78–82 hồ sơ + bản vẽ điện nước (Song Anh, 06/2025)

ĐÃ GỒM LẮP ĐẶT, CÀI ĐẶT

Hệ FPT Smart Home – thương hiệu Việt Nam – theo đúng 5 chỉ tiêu hạng mục XIII: điều khiển chiếu sáng, rèm tự động, chuông hình, điều hòa theo nhiệt độ và server – an toàn. Điều khiển bằng công tắc, điện thoại và giọng nói tiếng Việt; chạy nội mạng Bluetooth Mesh cả khi mất Internet.

I. Bảng tổng hợp theo chỉ tiêu hồ sơ

Mục HS · Hạng mục	Chỉ tiêu HS	STC báo (thực tế bản vẽ)	Niêm yết (đ)	Giảm giá (đ)	Lắp đặt 15% (đ)	Tổng cộng (đ)
78 · Đèn – điều khiển chiếu sáng	32 điểm	25 công tắc Athena vuông / 45 phím	51.975.000	- 10.395.000	7.796.250	**49.376.250**
79 · Động cơ rèm thông minh	23	4 động cơ + PK · 7,2m ray · 4 công tắc rèm Athena vuông	25.612.000	- 6.632.000	3.841.800	**22.821.800**
80 · Chuông hình	1	1 bộ Hikvision (màn 10,1" + nút chuông)	10.454.000	0	1.568.100	**12.022.100**
81 · Cảm biến điều hòa nhiệt độ	8	6 bộ IR (đủ 6 vị trí trên bản vẽ)	4.554.000	- 910.800	683.100	**4.326.300**
82 · Server điều khiển & bảo vệ an toàn	1 bộ	2 T950 + 2 mở rộng · 6 camera · 3 khói · 8 cửa (T1: 3, T2: 5) · 2 chuyển động	26.683.000	- 5.250.800	4.002.450	**25.434.650**
TỔNG CỘNG HẠNG MỤC SMARTHOME			**119.278.000**	**- 23.188.600**	**17.891.700**	**113.981.100**

Chỉ tiêu HS = số lượng ghi trong hồ sơ mục 78–82. STC báo theo số thiết bị đếm lại trên bản vẽ điện (giải trình ở mục III). Tổng cộng = Niêm yết − Giảm giá + Lắp đặt.

II. Bảng dự toán chi tiết thiết bị

Thiết bị & thông số	SL	Đơn giá (đ)	Giảm	Giá giảm (đ)	Thành tiền (đ)
MỤC 78. ĐÈN – ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH					
Công tắc cảm ứng Athena vuông 1 nút (SNBR021) HÀNG VIỆT NAM 300W/kênh, mặt kính cường lực, nút lõm viền nhôm, LED định vị, Bluetooth Mesh	14 Bộ	2.079.000	20%	1.663.200	23.284.800
Công tắc cảm ứng Athena vuông 2 nút (SNBR022) HÀNG VIỆT NAM 300W/kênh, mặt kính cường lực, nút lõm viền nhôm, LED định vị, Bluetooth Mesh	5 Bộ	2.079.000	20%	1.663.200	8.316.000
Công tắc cảm ứng Athena vuông 3 nút (SNBR023) HÀNG VIỆT NAM 300W/kênh, mặt kính cường lực, nút lõm viền nhôm, LED định vị, Bluetooth Mesh	3 Bộ	2.079.000	20%	1.663.200	4.989.600
Công tắc cảm ứng Athena vuông 4 nút (SNBR024) HÀNG VIỆT NAM 300W/kênh, mặt kính cường lực, nút lõm viền nhôm, LED định vị, Bluetooth Mesh	3 Bộ	2.079.000	20%	1.663.200	4.989.600
MỤC 79. ĐỘNG CƠ THÔNG MINH RÈM					
Động cơ + bộ phụ kiện rèm kéo ngang FPT (MRZK011) HÀNG VIỆT NAM Mỗi lớp rèm 1 động cơ kèm con chạy, puly, móc. 220V, 1.5N.m, độ ồn <30dB; mở/đóng theo %, hẹn giờ, giọng nói	4 Bộ	3.774.000	30%	2.641.800	10.567.200
Thanh ray rèm kéo ngang FPT (RSNK011) HÀNG VIỆT NAM Nhôm sơn tĩnh điện, curoa lõi thép. Cửa sổ 2,4m × 2 + cửa ban công 1,2m × 2 (đo lại trước sản xuất)	7 m	550.000	20%	440.000	3.168.000
Công tắc rèm cảm ứng Athena vuông (SNBR0234) HÀNG VIỆT NAM 4 công tắc đồng bộ theo 4 động cơ: mỗi công tắc điều khiển độc lập 1 lớp rèm (vải hoặc voan)	4 Bộ	1.639.000	20%	1.311.200	5.244.800
MỤC 80. CHUÔNG HÌNH					
Màn hình chuông cửa Hikvision 10,1 inch DS-KH8510-WTE1(B) Cảm ứng 10,1 inch trong nhà; xem hình, đàm thoại, mở khóa; nhận cuộc gọi qua app	1 Bộ	6.555.000	0%	6.555.000	6.555.000
Nút chuông có hình Hikvision DS-KV8113-WME1 + phụ kiện Camera 2MP góc rộng, hồng ngoại ban đêm, đàm thoại 2 chiều, chống nước	1 Bộ	3.899.000	0%	3.899.000	3.899.000
MỤC 81. CẢM BIẾN ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ					
Bộ điều khiển điều hòa thông minh (IR) IEWG011 HÀNG VIỆT NAM Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm; tự bật/tắt theo nhiệt độ phòng, hẹn giờ, giọng nói	6 Bộ	759.000	20%	607.200	3.643.200

Thiết bị & thông số	SL	Đơn giá (đ)	Giảm	Giá giảm (đ)	Thành tiền (đ)
MỤC 82. BỘ SERVER ĐIỀU KHIỂN VÀ THIẾT BỊ BẢO VỆ AN TOÀN					
Bộ điều khiển trung tâm FPT T950 HÀNG VIỆT NAM Bluetooth Mesh/ZigBee, giọng nói tiếng Việt, chạy kịch bản khi mất Internet. T1 (P.Khách) + T2 (P.Sinh hoạt)	2 Bộ	2.409.000	20%	1.927.200	3.854.400
Thiết bị mở rộng sóng ZigBee 3.0 HÀNG VIỆT NAM 2 bộ đồng bộ theo 2 bộ trung tâm T950 (T1, T2), mở rộng vùng phủ sóng cho cảm biến khắp 2 tầng	2 Bộ	429.000	10%	386.100	772.200
FPT Camera SE 2S (Outdoor cảnh báo) HÀNG VIỆT NAM CAMERA 01–04 bản vẽ điện nhẹ. Ghi hình đêm có màu, hồng ngoại 30m, IP67, AI nhận diện người, loa hú & đèn flash	4 Bộ	1.300.000	20%	1.040.000	4.160.000
FPT Camera SE 3 (Indoor 360°) HÀNG VIỆT NAM Đề xuất thêm: sảnh chính T1 + P.Sinh hoạt T2. 2K 3MP, xoay 355°, đàm thoại 2 chiều	2 Bộ	1.100.000	20%	880.000	1.760.000
Cảm biến khói Wi-Fi HÀNG VIỆT NAM Còi 85dB, gửi cảnh báo và gọi điện về điện thoại. Bếp T1, P.Khách T1, P.Sinh hoạt T2	3 Bộ	1.089.000	20%	871.200	2.613.600
Cảm biến cửa HÀNG VIỆT NAM T1: 3 cửa (cửa chính, cửa sau bếp, cửa hông sảnh); T2: 5 cửa ra ban công	8 Bộ	1.034.000	20%	827.200	6.617.600
Cảm biến chuyển động âm trần Athena HÀNG VIỆT NAM Chiếu nghỉ cầu thang T1 và chiếu nghỉ cầu thang T2: báo xâm nhập khi vắng nhà, tự bật đèn cầu thang ban đêm	2 Bộ	1.034.000	20%	827.200	1.654.400

Tổng giá trị thiết bị niêm yết: **119.278.000 đ**

Giảm giá ưu đãi (động cơ rèm 30%, mở rộng sóng 10%, chuông Hikvision 0%, còn lại 20%): **- 23.188.600 đ**

Tổng thiết bị sau giảm: **96.089.400 đ**

Lắp đặt, cài đặt cấu hình (15% giá niêm yết): **17.891.700 đ**

TỔNG CỘNG GÓI GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Bằng chữ: Một trăm mười ba triệu chín trăm tám mươi mốt ngàn một trăm đồng chẵn

113.981.100 đ

Đơn giá thống nhất toàn công trình (cả 2 gói): công tắc Athena vuông 1–4 nút 2.079.000đ → **1.663.200đ** (giảm 20%); công tắc rèm Athena vuông 1.639.000đ → **1.311.200đ** (giảm 20%). Lắp đặt tính 15% giá niêm yết.

III. Đối chiếu chỉ tiêu hồ sơ – bản vẽ điện

- **78 – Đèn (chỉ tiêu 32):** đếm lại trên MB chiếu sáng T1, T2 và bảng vật tư Đ-18: 25 công tắc / 45 phím (1 phím: 14, 2 phím: 5, 3 phím: 3, 4 phím: 3), điều khiển 37/39 mạch đèn (mạch 2 ốp tường mặt tiền chưa có công tắc trên bản vẽ – chốt khi thi công; mạch 12 quạt trần giữ hộp số). Nếu chủ đầu tư giữ đủ 32 điểm: mỗi công tắc Athena vuông thêm 1.975.050đ = 1.663.200đ thiết bị (giá 2.079.000đ, giảm 20%) + 311.850đ lắp đặt (15% giá niêm yết).
- **79 – Rèm (chỉ tiêu 23):** MB tầng 2 có 2 bộ rèm đôi (vải + voan) tại P.Thay đồ: cửa sổ 2,35m và cửa ra ban công → 4 động cơ + phụ kiện, 7,2m ray (2 ray/bộ), 4 công tắc rèm đồng bộ theo 4 động cơ, điều khiển độc lập từng lớp vải và voan. Tầng 1 không có ký hiệu rèm.
- **81 – Điều hòa (chỉ tiêu 8):** bản vẽ + Đ-18 có 6 vị trí (4 máy treo tường + 2 chờ 24.000BTU) → 6 bộ IR. Thêm máy: 721.050đ/bộ = 607.200đ thiết bị (giá 759.000đ, giảm 20%) + 113.850đ lắp đặt (15%).
- **80, 82:** chuông hình Hikvision; 2 bộ trung tâm T950 (T1, T2) + 2 bộ mở rộng sóng ZigBee đồng bộ theo từng bộ trung tâm. An ninh: 4 camera SE 2S đúng 4 điểm CAMERA 01–04, thêm 2 camera trong nhà SE 3, 3 cảm biến khói, 8 cảm biến cửa (T1: 3 cửa; T2: 5 cửa ban công), 2 cảm biến chuyển động âm trần Athena tại chiếu nghỉ cầu thang T1 và T2 (chủ nhà đã đồng ý).
- Đèn chiếu sáng **không** nằm trong báo giá (theo chỉ tiêu mục 78). Công tắc FPT điều khiển được mọi loại đèn thường do nhà thầu ME lắp.

IV. Bố trí công tắc cảm ứng Athena vuông – mục 78 (25 vị trí / 45 nút)

#	Tầng	Vị trí	Vật tư	Mạch	Công năng điều khiển
1	Tầng 1	P.Khách – cửa vào từ sảnh	4 nút	1, 10, 11, 13	Ốp tường hiên, downlight P.khách, LED hắt trần, đầu chờ đèn kệ TV
2	Tầng 1	Sảnh – cửa chính trái (CT1)	4 nút	3, 4, 5, 8	Ốp tường + downlight ban công T2, đèn chùm ban công, đèn chùm sảnh
3	Tầng 1	Sảnh – cửa chính trái (CT2)	1 nút	9	Downlight sảnh (2 chiều)
4	Tầng 1	Sảnh – cửa chính phải (CT1)	2 nút	9, 14	Downlight sảnh, hành lang (2 chiều)
5	Tầng 1	Sảnh – cửa chính phải (CT2)	2 nút	6, 7	Ốp tường ban công T2, đèn chùm ban công giữa
6	Tầng 1	Chân cầu thang – phòng ăn	3 nút	14, 15, 24	Hành lang, downlight phòng ăn, đèn cầu thang (2 chiều)
7	Tầng 1	Bếp – khu bếp nấu	2 nút	16, 17	Mạch khu bếp nấu, đầu chờ thiết bị bếp
8	Tầng 1	Bếp – cửa sau	2 nút	22, 23	Downlight bếp, mạch khu bếp
9	Tầng 1	P.Ngủ T1 – cửa ra vào	1 nút	18	Downlight phòng ngủ (2 chiều)
10	Tầng 1	P.Ngủ T1 – đầu giường	1 nút	18	Bật/tắt đèn phòng tại giường (2 chiều)
11	Tầng 1	WC P.Ngủ T1	3 nút	19, 20, 21	Downlight WC, đèn gương, khu vệ sinh
12	Tầng 2	Sảnh cầu thang T2 (CT1)	1 nút	24	Đèn cầu thang (2 chiều với T1)
13	Tầng 2	Sảnh cầu thang T2 (CT2)	1 nút	25	Downlight sảnh sinh hoạt T2
14	Tầng 2	P.Ngủ 1 – đầu giường	1 nút	26	Bật/tắt đèn phòng tại giường (2 chiều)
15	Tầng 2	P.Ngủ 1 – cửa ra vào	1 nút	26	Downlight phòng ngủ (2 chiều)
16	Tầng 2	P.Thay đồ P.Ngủ 1	1 nút	27	Downlight phòng thay đồ
17	Tầng 2	WC P.Ngủ 1	3 nút	28, 29, 30	Downlight WC, đèn gương, khu vệ sinh

#	Tầng	Vị trí	Vật tư	Mạch	Công năng điều khiển
18	Tầng 2	P.Sinh hoạt T2 – phía P.Ngủ 2	1 nút	31	Downlight hành lang sinh hoạt (2 chiều)
19	Tầng 2	P.Sinh hoạt T2 – phía P.Ngủ 3	1 nút	31	Downlight hành lang sinh hoạt (2 chiều)
20	Tầng 2	P.Ngủ 2 – đầu giường	1 nút	33	Bật/tắt đèn phòng tại giường (2 chiều)
21	Tầng 2	P.Ngủ 2 – cửa ra vào	1 nút	33	Downlight phòng ngủ (2 chiều)
22	Tầng 2	WC P.Ngủ 2	4 nút	34, 35, 36, 37	Downlight WC, đèn gương, khu tắm, khu vệ sinh
23	Tầng 2	P.Ngủ 3 – cửa ra vào	1 nút	32	Downlight phòng ngủ (2 chiều)
24	Tầng 2	P.Ngủ 3 – đầu giường	1 nút	32	Bật/tắt đèn phòng tại giường (2 chiều)
25	Tầng 2	WC P.Ngủ 3	2 nút	38, 39	Downlight WC, đèn gương

Đã đối chiếu 25/25 vị trí với MB chiếu sáng T1 (Đ-03, trang 6), T2 (Đ-04, trang 7) và bảng vật tư Đ-18 (trang 21): khớp vị trí, số phím và mạch. 1 phím: 14 · 2 phím: 5 · 3 phím: 3 · 4 phím: 3 = 45 phím. Công tắc 2 chiều: 12 loại 1 phím, 1 loại 2 phím (#4), 1 loại 3 phím (#6), đúng Đ-18. 8 cặp mạch 2 chiều: 9 (#3–#4), 14 (#4–#6), 24 (#6–#12, cầu thang T1–T2), 18 (#9–#10), 26 (#14–#15), 31 (#18–#19), 33 (#20–#21), 32 (#23–#24). 37 mạch có công tắc + 8 phím 2 chiều = 45 phím. Chưa có công tắc: mạch 2 (ốp tường mặt tiền – chốt vị trí khi thi công), mạch 12 (quạt trần P.Khách giữ hộp số). Có thể gộp 2 cặp công tắc cạnh nhau (sảnh phải #4 + #5; sảnh T2 #12 + #13) để bớt 2 mặt.

V. Phụ lục rèm, điều hòa, an toàn

Mục 79 – Rèm đôi tự động: P.Thay đồ T2 – cửa sổ dài 2,35m (vải + voan): 2 động cơ, ray 2 × 2,4m, 2 công tắc; cửa ra ban công (vải + voan): 2 động cơ, ray 2 × 1,2m, 2 công tắc. Tổng 4 động cơ – 4 công tắc, mỗi lớp rèm điều khiển độc lập. Chưa gồm vải rèm; nhà thầu ME chờ 2 nguồn 220V tại mỗi hộp rèm.

Mục 81 – Điều khiển điều hòa IR (6 bộ)

#	Tầng	Vị trí	Căn cứ
1	Tầng 1	P.Khách	Chờ điều hòa 24.000BTU
2	Tầng 1	Phòng ăn – bếp	Chờ điều hòa 24.000BTU
3	Tầng 1	P.Ngủ T1	IN-01 treo tường 12.000BTU
4	Tầng 2	P.Ngủ 1	IN-04 treo tường 18.000BTU
5	Tầng 2	P.Ngủ 2	IN-02 treo tường 12.000BTU
6	Tầng 2	P.Ngủ 3	IN-03 treo tường 9.000BTU

Mục 80 & 82 – Server, an ninh, chuông hình

#	Tầng	Vị trí	Vật tư	SL
1	Tầng 1	P.Khách	Bộ trung tâm T950	1
2	Tầng 2	P.Sinh hoạt T2	Bộ trung tâm T950	1
3	T1, T2	Theo 2 bộ trung tâm (P.Khách, P.SH T2)	Mở rộng sóng ZigBee	2
4	Tầng 1	4 góc nhà (CAMERA 01–04)	Camera SE 2S ngoài trời	4
5	T1, T2	Sảnh chính, P.SH T2	Camera SE 3 trong nhà	2
6	T1, T2	Bếp, P.Khách, P.SH T2	Cảm biến khói	3
7	Tầng 1	Cửa chính, cửa sau, cửa hông (3 cửa)	Cảm biến cửa	3
8	Tầng 2	5 cửa ra ban công	Cảm biến cửa	5
9	T1, T2	Chiếu nghỉ cầu thang T1, chiếu nghỉ T2	Cảm biến chuyển động Athena	2
10	Tầng 1	Cổng/cửa chính	Chuông hình Hikvision	1

Phạm vi dịch vụ

- Lắp đặt toàn bộ thiết bị, cài đặt vào bộ trung tâm, phân phòng, thiết lập kịch bản tự động và hướng dẫn sử dụng.
- Miễn phí phần mềm FPT Life trọn đời. Bảo hành chính hãng 24 tháng tận nơi.

Không bao gồm

- Đèn chiếu sáng các loại, LED nội thất, vải rèm.
- Thi công đi dây ME (dây chờ công tắc, nguồn chờ động cơ rèm, nguồn chờ chuông hình).
- Gói lưu trữ Cloud camera (thuê bao FPT Camera theo tháng/năm).

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI
Thanh toán 50% khi đặt hàng, 40% khi giao thiết bị tới công trình, 10% sau nghiệm thu bàn giao. Giao hàng 01–03 ngày. Báo giá hiệu lực 30 ngày.
Vietcombank CN Đắk Lắk · STK: **0231 000 648 025** · CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ STC

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ STC
ANH HẬU	LÊ QUANG TOÀN